

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117508 22.09.2026
Alım No : 26/1506
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 28.09.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	HAVA FİLTRESİ			6,00	ADET		
2	YAĞ FİLTRESİ			6,00	ADET		
3	KELEBEK KAPLIN LASTİĞİ 140 MM			6,00	ADET		
4	ORİNG			12,00	ADET		
5	MOTOR YAĞI			20,00	LİTRE		
6	VAKUM MOTORU EGZOZ FİLTRESİ			24,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT: Teknik şartname (1 sayfa) ektedir.



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Bu Şartname; Yeni ve eski hastanemizde bulunan 6 adet vakum pompaları için oluşturulan 117508 nolu talep müzekkeresi alımını kapsar.

2. GENEL ŞARTLAR:

1. Tarafınızca vakum pompaları için getirilen malzemeleri değiştirdikten sonra teknik servis elamanı nezdinde ilk ayar ve çalıştırılması hastane teknik personeli yanında gerçekleştirilecektir.
2. Yüklenici malzemenin montajı sırasında gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamak hükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir sıkıntıdan yüklenici sorumlu olacaktır.
3. Yüklenici malzemenin montajı sırasında eğitimlerini almış işi bilen kişiler çalıştıracaktır. işi bilen eğitimini almış kişiler işin yapımında yer alacaktır. Tüm işçi sağlığı tedbirleri alınarak çalışacaktır. Oluşabilecek herhangi bir sıkıntıdan yüklenici tamamen sorumlu olacaktır.
4. Ayrıca malzemenin montajı sırasında hastaneye yüklenici tarafından verilecek herhangi bir hasardan yüklenici sorumlu olup vereceği hasarı eski haline getirip hastane idaresine teslim etmekle yükümlü olacaktır.
5. Yüklenici firma değiştirmiş olduğu yedek parçalara 2 yıl garanti verecektir.
6. Her bir vakum pompasının belirtilen parçaları değiştirilip çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
7. Vakum pompalarının vakum paletleri çalışmaları kontrol edilip gerekli ise değişimi yapılacaktır.
8. 6 adet vakum pompasının invertörlerin kontrolü yapılacaktır.
9. Pompalarımız 650m³/h 2 adet -320sm³/h 2 adet 150m³/h 2 adet olmak üzere toplam 6 adettir.
10. Kaplin lastikleri yenilecektir,
11. Egzoz filtreleri yenilenecektir.
12. Yağları ve yağ filtreleri yenilenecektir.
13. Vakum pompası palet kontrolü yapıp gerekli görülürse yenilecektir.
14. Duvarda asılı olan filtreler yenilenip kontrolleri yapılacaktır.

MUSTAFA GİSMEL

Özgür YILMAZ

Esir USTA SÜLEYMAN
N.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
Malzeme Mühendisi